Nr. înreg. 11110/08.08.2023

Aprobat, Primar,
Alexa

JUDETUL IAȘI ORAȘ PODU ILOAIEI

CAIET DE SARCINI
AL AUTORITATII CONTRACTANTE

OBIECTUL ACHIZITIEI: Amenajare teren sport Colegiul Tehnic Haralamb Vasiliu

I) DATE GENERALE

1.1. Denumirea autoritatii contractante:

UAT ORAS PODU ILOAIEI, JUDETUL IASI

1.2. Descrierea succintă a proiectului:

Autoritatea contractanta doreste amenajarea unui teren de sport în incinta Colegiului Tehnic Haralamb Vasiliu.

1.3. Obiectivele proiectului

Amenajarea terenul de sport are drep scop asigurarea desfăşurării în condiţii optime a activităţilor sportive.

1.4. Obiectul contractului de lucrari

Obiectul contractului de lucrări ce urmează a fi atribuit constă în execuţia de lucrări pentru obiectivul "Amenajare teren sport Colegiul Tehnic Haralamb Vasiliu", în Oraş Podu Iloaiei, Jud. Iaşi

Descrierea lucrarilor care fac obiectul achiziţiei:

Caracteristicile construcţiei propuse:

- Funcţiunea : teren de sport multifuncţional
- Dimensiuni maxime pe teren: 42,60 x22,60 m;
- Dimensiuni interioare teren : 42,00 x22,00 m;
- Înălţime maximă: 6,00 m;
- Lungimea împrejmuirii: 130,40 m;

Terenul de sport multifuncţional va avea, conform Proiectului tehnic, stratul de uzură alcătuit din gazon artificial multifuncţional cu o înălţime a firului de 20-26 mm. Se va realiza o platformă betonată ca strat suport şi împrejmuirea acesteia cu gard metalic din teavă de oţel închis cu plasă din sarmă zincată.

Dimensiunea în plan, propuse pentru amenajare:

- Suprafaţă teren de sport: 42 m x22 m=924 mp;
- Suprafaţă alei de acces/trotuare perimetrale=134 mp;
- Împrejmuire din gard metalic în lungime de 130,4 ml.

Pentru realizarea lucrărilor se vor expune principalele etape de realizare a obiectivului:

- Scarificare strat vegetal şi nivelarea terenului
- Amenajarea terenului adiacent prin taluzare
- Săpătură manuală în vederea realizării fundaţiilor stâlpilor împrejmuirii
- Realizarea fundaţiilor şi dispunerea stâlpilor metalici necesari realizării împrejmuirii
- Dispunerea unui strat din balast, în grosime de 10 cm
- Realizarea platformei betonate în grosime de 10 cm
- Finisarea platformei betonate prin elicopterizare

- Realizarea trotuarului și a rigolei în jurul terenului pentru evacuarea apelor meteorice
- Dispunerea unui strat de protecție anticorozivă pentru elementele metalice
- Realizarea închiderii perimetrale a terenului utilizând plase de sârmă zincată
- Realizarea gazonui artificial de către o firmă specializată în acest domeniu.

1.5 Durata de execuție a lucrarilor

Maximum 3 luni de la data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor.

1.6 Prevederi pentru intocmirea ofertei si indeplinirea contractului

La intocmirea ofertelor se vor avea in vedere toate prevederile legislatiei in vigoare privind achizitiile publice, calitatea in constructii, receptia lucrarilor, precum si normele tehnice.

1.7.1 - Date generale:

Oferta se va elabora astfel încât să asigure posibilitatea verificării corespondenței propunerii tehnice cu specificațiile cuprinse în lista cu cantități fără valori (Anexa nr. 1 la caietul de sarcini)

- Executia lucrarilor se va face in conformitate cu prevederile proiectului tehnic.

1.7.2. – Etapele contractului – in ordinea cronologica:

- Semnarea contractului de executie;
- Constituirea contului de garantie in conformitate cu prevederile contractului;
- Predarea, respectiv preluarea, amplasamentului.

Executantul va organiza inceperea efectiva a lucrarilor imediat dupa primirea ordinului de incepere.

1.7.3. – Obligatiile Executantului:

- Se va incadra in valorile ofertate si va respecta termenele contractate;
- In perioada de executie, Executantul va organiza executia lucrarilor; va mobiliza resursele necesare executiei lucrarilor; va efectua trasarea si pichetarea lucrarii; va efectua toate lucrarile prevazute in contract, inclusiv aprovizionarile cu materiale; va intocmi toate documentele de calitate necesare receptiei lucrarilor; va intocmi situatiile de lucrari si le va supune aprobarii Dirigintelui de santier desemnat de beneficiar; participa la intalnirile organizate de beneficiar ori de cate ori va fi cazul; va solutiona toate problemele care cad in sarcina sa, in termenele stabilite de Beneficiar; va comunica in scris cu Beneficiarul si Dirigintele de santier ori de cate ori va fi necesar; va transmite graficele de executie reesalonate, daca va fi cazul, la cererea Beneficiarului sau a Dirigintelui de Santier; va anunta in scris Beneficiarul data terminarii lucrarilor in vederea organizarii si efectuarii receptiei;
- Nu se vor admite intreruperi nejustificate ale perioadei de executie a lucrarilor, ofertantul are obligatia, ca la elaborarea ofertei sa tina cont de perioadele in care conditiile climatice sunt nefavorabile executiei lucrarilor de constructie, pentru a se evita depasiri ale termenelor ofertate, si evitarea platii unor penalizari in conformitate cu prevederile contractuale.
- Executantul va asigura nivelul de calitate corespunzator cerintelor, printr-un sistem propriu de calitate, prezentat in cadrul ofertei tehnice, realizat prin personal responsabil tehnic cu executia si responsabil tehnic cu controlul calitatii;
- Executantul va utiliza, in executia lucrarilor, numai produsele si procedeele prevazute in certificate, sau pentru care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor privind calitatea in constructii;

- Executantul va respecta toate prevederile in vigoare pentru realizarea nivelului de calitate prevazut prin lege, orice referire in cadrul ofertei tehnice la standarde si normative care nu mai sunt in vigoare va duce la descalificarea ofertei;
- Executantul va duce la indeplinire, la termenele stabilite, masurile dispuse prin actele de control sau prin documentele de receptie ale lucrarilor de constructii;
- Executantul va remedia pe propria cheltuiala, defectele calitative aparute din vina sa, atat in perioada de executie cat si in perioada de garantie stabilita potrivit legii;
- Executantul va readuce terenurile ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea executiei lucrarilor, pentru aceasta va prinde in oferta financiara sumele necesare pentru acoperirea tuturor cheltuielilor in acest sens;
- Executantul se va ocupa de stabilirea raspunderilor tuturor participantilor la procesul de productie – factori de raspundere, colaboratori, subcontractanti – in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calitatii adoptat si cu prevederile legale in vigoare.
- Executantul va asigura nivelul de calitate corespunzător cerinţelor esenţiale, prin personal propriu şi responsabili tehnici cu execuţia atestaţi, precum şi printr-un sistem al calitatii propriu conceput şi realizat.
- La realizarea lucrarilor, se vor utiliza numai materiale agrementate, conform reglementarilor nationale in vigoare, precum si a legislatiei si a standardelor nationale, armonizate cu legislatia europeana.

1.7.4. Cerinte privind garantiile

- Ofertantul trebuie sa-si mentina oferta valabila cel putin 60 zile. Orice oferta valabila pentru o perioada mai scurta va fi respinsa.
- Perioada de garantie minima acordata lucrarilor este de 24 luni.
- Cuantumul garantiei de buna executie este de 10 % din pretul contractului, fara TVA.

Întocmit,
Consilier achizitii publice,